

STRABAG

HEILIT+WOERNER

Konsorcjum:

STRABAG Sp. z o.o. (Pełnomocnik), HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o.,
DYWIDAG Bau GmbH, MOSTOSTAL Warszawa S.A.

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Część 2
zamówienia: Autostrada A8 na odcinku 13+500,00 do km 18+174,00 i od km
19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+00,00 do
km 00+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do
km 6+235,85

DYWIDAG

Mostostal

Daniel Czaja**Dyrektor Kontraktu**

Biuro Budowy A8-AOW

ul. Kępińska 3, 51-132 Wrocław

tel 071-750 42 40, fax.071-750 42 97

Wrocław, 2011-06-27

REFERENCJE

Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Pawliszyn ul. Wolności 15 46-034 Pokój zrealizowała w latach 2009 - 2011 dla Heilit-Woerner Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu roboty budowlane na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 polegające na budowie zbiorników retencyjnych oraz przepustów żelbetowych.

Wartość wykonanych robót wynosi 5,7 mln zł.

Zakres prac:

- wykonanie wykopów: 24.000 m³
- wykonanie zasypek przepustów: 3.500 m³
- wykonanie przepustów z prefabrykowanych rur żelbetowych śr. 80 cm: 130 mb
- wykonanie przepustów z prefabrykowanych rur żelbetowych śr. 120 cm: 75 mb
- wykonanie przepustów z prefabrykowanych skrzynek żelbetowych 150x150 cm: 230 mb
- wykonanie fundamentów z pospółki stabilizowanej cementem: 125 m³
- wykonanie fundamentów z betonu B15 pod prefabrykaty przepustów: 240 m³
- wykonanie izolacji R+2P na powierzchniach betonowych: 2.700 m²
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na powierzchniach betonowych: 580 m²
- wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych przepustów i zbiorników: 65.000 kg
- wykonanie żelbetowych elementów przepustów i zbiorników z betonu C25/30: 950 m³
- układanie betonowych płyt ażurowych na podsypce piaskowej 60x40x10: 10.500 m²
- ustawianie krawężników betonowych 20x30x100 na ławie z betonu: 1.800 mb
- umocnienie skarp kostką granitową 10/10: 500 m²
- uszczelnienie skarp geowłókniną separująco-filtrującą: 10.600 m²
- uszczelnienie skarp matą bentonitową: 5.600 m²
- umocnienie skarp matą przeciwozyjną: 450 m²
- wykonanie rurociągu z rur PEHD DN250-DN700: 150 mb
- montaż zasuw nożowych do zabudowy w ziemi DN250-DN700: 28 szt.
- konserwacja rowów melioracyjnych: 4.500 mb
- umocnienie rowów melioracyjnych płytami betonowymi 90x60x10: 650 mb
- wykonanie drenażu w obsypce żwirowej DN110-DN160 z rur PEHD: 478 mb
- montaż studni kanalizacyjnych DN500: 8 szt.

Firma FHU Krzysztof Pawliszyn wykonała wszystkie prace kontraktowe oraz dodatkowe zgodnie z wymaganiami. Prace ukończono w przewidywanym terminie. W naszej ocenie Wykonawca tych robót zyskał uznanie jako solidny i wiarygodny partner w zakresie powierzonych do realizacji zadań. Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Pawliszyn jest firmą godną polecenia dla inwestorów realizujących zadania o podobnym zakresie robót.

Dyrektor Kontraktu**Daniel Czaja**